

Informasjon til beboerne

Fremdrift og varsling ved montering av skyvedører.

I henhold til avtale har vi utarbeidet en oversikt over fremdrift på montering i de respektive leiligheter. Vi gjør oppmerksom på at dette kun er en antatt fremdriftsplan, og at det kan bli enkelte avvik i henhold til denne underveis.

Samtlige beboere får beskjed med lapp på døren minimum 2 dager før monteringen starter i deres leilighet.

Gjennomføringen.

- Alle skyvedører vil bli heist inn på balkong i uke 22. Da vil også alle radiatorer bli demontert. Det vil derfor være behov for tilgang til leiligheten fra 07.00-17.00 denne dagen. Eget varsel om innheising vil bli levert i postkassen til hver enkelt beboer minimum to dager før arbeidet skal utføres.
- Det vil bli hengt opp nøkkelboks for levering av nøkler, for de som ikke kan være hjemme hele dagen. Mer info om dette vil komme på varsel om innheising.
- Ved demontering av radiator, vil rørlegger merke av hvor ny radiator kommer med malertape på gulv. Denne må ikke fjernes av beboer før ny skyvedør er montert.
- Etter at montering av skyvedør er utført, vil rørlegger komme og montere opp ny radiator. Tidspunkt for dette vil bli varslet av rørlegger.

Beboers plikter.

- Vi gjør også oppmerksom på at det er beboers ansvar å rydde bort møbler, bilder o.l. min 1,5 meter foran arbeidsstedet før monteringen begynner. Dette gjelder også balkong og balkonggulv.
- Gardinfester eller andre ting som er montert på eller i nærheten av dører og vinduer/ gerikter må også demonteres av beboer.
- Elektriske ledninger, brytere, stikk og fiberkabler som kommer konflikt med våre arbeider, må være fjernet før arbeidet med montering starter opp.
- Det vil bli delt ut en rull plast for tildekking i forkant av våre arbeider. Denne leveres ut samtidig med to-dagers varslet.
- Da det blir en del støv og skitt i forbindelse med våre arbeider, anbefales det å dekke til møbler og annet inventar med tildekkingsplast. Husk at det vil bli trekk når vi river ut vinduene, så tildekking må festes godt.
- NB! Våre montører er pålagt å bruke vernesko, også innendørs. Det vil bli brukt gummimatter under arbeidsstedet. Dekk til gulv ved behov, men plast må ikke brukes på gulv pga. sklifare og fare for at denne fester seg rundt beina.

- Vær oppmerksom på at det bør ventes i minst 24 timer med å vaske skyvedører og listverk etter montering. Dette grunnet tørketid på fugemasser som er brukt på listverk og utforinger.
- Dersom arbeidet blir forsinket grunnet at vi ikke kommer inn på varslet tid, eller det ikke er ryddet klart, vil det bli fakturert pr. time våre arbeidere blir gående å vente. Timeprisen for dette er kr. 813,- ink. mva.

NB! Vi kildesorterer alt avfall, og det våre containere kan ikke benyttes til privat avfall.

HMS.

Det er **IKKE** anledning til å oppholde seg i samme rom som arbeidet pågår, dette pga. HMS forskrifter, men det er mulig å oppholde seg i et annet rom i boligen.

Arbeidstid.

Arbeidet starter opp om morgenen ca. kl. 07.00 og vil kunne pågå frem til kl ca. 17.00. Arbeid utover dette blir eventuelt avtalt med den enkelte beboer. Det er beregnet inntil 2 dagers arbeid i hver leilighet.

Reklamasjon.

Dersom du ikke skulle være fornøyd med våre leveranser, eller har andre tilbakemeldinger, skal dette meldes inn pr e-post til vidar@nyttvindu.no.

E-post må inneholde: Navn, adresse, leilighetsnummer og tlf. nummer.

Ta gjerne direkte kontakt med våre montører på stedet dersom det oppdages en skade/ mangel, slik at dette kan ordnes opp i med en gang. Det vil forkorte ev. reklamasjonstid betraktelig.

NB! Hakk, merker og skader må reklameres på innen 10 virkedager etter montering, da det kan oppstå uenighet om det er beboer eller håndverker som har påført disse.

Alle reklamasjoner skal meldes inn uten ugrunnet opphold etter at mangelen er oppdaget.

Vi ser frem til et hyggelig samarbeid!

Med vennlig hilsen

Vidar Sørbråten
Prosjektleder
Tlf: 469 76 972
vidar@nyttvindu.no